



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - COMP. SEMED/PMSFX

EMPREENDIMENTO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ELCIONE BARBALHO

LOCALIZAÇÃO: RUA REDEÇÃO, S/Nº. - BAIRRO DAS FLORES - ZONA URBANA - TUCUMÃ/PA

PROponente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA

DATA BASE: SINAPI (OUTUBRO/2019) ; SEDOP (NOVEMBRO/2019)

ITEM/SERVIÇO: 16.27 / LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 45 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND).

ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0	MÃO -DE-OBRA						
1.1	88247	SINAPI (C)	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2231000	14,43	3,22
1.2	88264	SINAPI (C)	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5355000	18,41	9,86
1.3							0,00
1.4							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 1				13,08
2.0	MATERIAIS						
2.1	38773	SINAPI (I)	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UND	1,0000	3,19	3,19
2.2	38781	SINAPI (I)	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	UND	1,0000	40,29	40,29
2.3							0,00
2.4							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 2				43,48
3.0	EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS						
3.1							0,00
3.1							0,00
3.2							0,00
3.4							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 3				0,00
TOTAL GERAL							56,56

PLANILHAS BASE CONSULTADAS:

- SINAPI = CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - 06/2018 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE COM DESONERAÇÃO.
- SINAPI (I) = RELATÓRIO DE INSUMOS - SINAPI - 06/2018 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE COM DESONERAÇÃO.

GLAUDE MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO