ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 22.981.088/0001-02

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS - COMP. PMT

OBRA: CONSTRUÇÃO DA EMEI LAGO DAS ROSAS.

LOCALIZAÇÃO: AV. ALÇA MILANOS, S/Nº. - QUADRA 26, SETOR 15 - RESIDENCIAL NOVO MUNDO - ZONA URBANA - TUCUMÃ/PA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA.

DATA BASE: SINAPI (JUNHO/2020); SEDOP (ABRIL/2020).

ITEM/SERVIÇO: *14.16 / LUMINÁRIA TIPO PRATO, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND).*

ITEM	CÓDIGO SERVIÇOS	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
1.0	**MÃO -DE-OBRA**						
1.1	88247	SINAPI (C)	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	14,28	11,42
1.2	88264	SINAPI (C)	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000	18,19	14,55
1.3							0,00
1.4							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 1				**25,98**
2.0	**MATERIAIS**						
2.1	38192	SINAPI (I)	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)	UND	1,0000	74,60	74,60
2.2	E00071	SEDOP/PA (I)	LUMINÁRIA TIPO PRATO (LUMINÁRIA PRISMÁTICA 16" PRATO E GANCHO DIFUSOR CRISTAL E-27)	UND	1,0000	31,81	31,81
2.3							0,00
2.4							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 2				**106,41**
3.0	**EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS**						
3.1							0,00
3.2							0,00
3.3							0,00
3.4							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
			TOTAL DO ITEM 3				**0,00**
TOTAL GERAL							**132,39**

Tucumã/PA, 13 de Agosto de 2020.

PLANILHAS BASE CONSULTADAS:

- SINAPI (I) = RELATÓRIO DE INSUMOS - SINAPI - JUNHO/2020 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE COM DESONERAÇÃO.
- SINAPI (C) = SINAPI - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - 06/2020 - LOCALIDADE: BELÉM - MODALIDADE COM DESONERAÇÃO.
- SEDOP = PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS (SEDOP) - COORDENADORIA DE ORÇAMENTOS E CUSTOS (COOC) - 04/2020 - (COM DESONERAÇÃO).

GLAUDER MARTINS MACHADO:72921374234

Assinado de forma digital por GLAUDER MARTINS MACHADO:72921374234
Dados: 2020.08.13 11:28:04 -03'00'

GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO