ANEXO

Rua do Café, s/nº, Setor Morumbi, CEP: 68.385-000, Tucumã-PA. E-mail: adm.pmt@hotmail.com

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

DATA DE EMISSÃO:17/05/2022 00:45:09

PCI.818.01 - CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 87,48%(HORA) 47,94%(MÊS)

DATA REFERENCIA TECNICA: 16/05/2022

ABRANGENCIA: NACIONAL

VÍNCULO : CAIXA REFERENCIAL

		EQUIPAMENTO	:	30,42	2,7143903 %		
		MATERIAL	:	1.073,72	95,8006470 %		
		MAO DE OBRA	:	16,64	1,4849627 %		
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	1.120,78	100,0000000 % - ORIGEM DE PREÇO: AS		
	101020	USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃ T					
		O DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. AF_03/2020					
I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	CR	0,3421000	82,50	19,97
I	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	C	51,8800000	2,00	103,76
I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,	M3	CR	0,1740000	132,23	23,00
		SEM FRETE					
I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	CR	0,1782000	114,53	20,40
C	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB	CHP	CR	0,0048000	208,83	1,02
		A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014					
C	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMB	CHI	CR	0,0179000	70,03	1,28
		A 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014					
C	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM GERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP D	CHP	AS	0,0455000	311,63	14,17
		DIURNO. AF_06/2014					
I	41899	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP	T	C	0,0566000	5.416,20	306,55
		ACRESCIDO DE ICMS)					
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0455000	17,09	0,77
C	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	C	0,0227000	28,51	0,42
C	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H	CHP	AS	0,0176000	3.763,14	66,23
		ORA - CHP DIURNO. AF_03/2016					
C	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/H	CHI	AS	0,0091000	114,81	1,09
		ORA - CHI DIURNO. AF_03/2016					
C	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 26	CHP	AS	0,0176000	337,62	5,94
		0 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
632