



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO






PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO

| CPU-001 | | | | | | | Unidade: | KG |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------|--------------|
| CÓDIGO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PISO DE AÇO CA-50 E CANTONEIRAS | | | | | | | |
| SERVIÇO | ITEM | FONTE | CÓDIGO | CATEGORIA PROFISSIONAL | QUANT | U N | UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| 1. MÃO DE OBRA | 1.1 | SINAPI | 6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | 0,10 | H | 16,18 | 1,62 |
| | 1.2 | SINAPI | 252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | 0,10 | H | 12,13 | 1,21 |
| | 1.3 | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 0,10 | H | 11,71 | 1,17 |
| | TOTAL 1 - MÃO DE OBRA | | | | | | | |
| 2. EQUIPAMENTOS | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | U N | UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 3. MATERIAL | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | U N | UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| | 3.1 | SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | 1,0000 | KG | 10,69 | 10,69 |
| | 3.2 | SINAPI | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | 1,0000 | KG | 8,46 | 8,46 |
| | 3.3 | SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,5 MM | 0,04 | KG | 53,19 | 2,13 |
| | 3.4 | SINAPI | 98762 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V H, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF 06/2018 | 1,00 | H | 0,08 | 0,08 |
| TOTAL 3 - MATERIAL | | | | | | | | 21,36 |
| 4. OUTROS CUSTOS | ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | U N | UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL | CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI | | | | | | | 25,36 |


LETÍCIA SUELLEN PARODO DA SILVA
 Engenheira Civil
 CREA/PA:1519626711